

REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE LA B.C.P.I SANNICOLAU-MARE
Pr Nr 278/06/2025

OPIS DE VOLUME

ARHITECTURA

Pr. 278/06/2025

Volum 1: MEMORII, PLANSE FAZA D.T.A.C., P.T.E., D.E.

Volum 2: DTOE

Volum 3: C.S.

REZISTENTA

Pr. 842/2025

Volum 4: MEMORII PLANSE FAZA D.T.A.C., P.T.E., D.E., C.S.

DOCUMENTATIA ECONOMICA

Volum 5/ Documentatia economica

FOAIE DE CAPAT

Pr. Nr. 278/ 06/ 2025

DOCUMENTATIE ECONOMICA FARA VALORI VOL 5/b

Denumirea proiectului :

REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE LA B.C.P.I.
SANNICOLAU - MARE

Beneficiar:

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIS
Str. Armoniei nr 1/C, Timisoara, cp 10149310, Jud. Timis

Faza:

D.T.A.C., P.T.E., D.E.

Amplasament:

Jud Timis, Sannicolau Mare, Str. 16 Decembrie 1989, nr. 54

Proiectant General:

S.C."VoLUM PROiECT"S.R.L.
Timisoara, str. Petre Ramneantu, nr 31, ap. 2/A
Director : Arh. Anca Maria BADEA



BORDEROU

PAG

1) OPIS DE VOLUME	0
2) FOAIE DE CAPAT	1
3) BORDEROU	2
4) DEVIZ GENERAL	3
5) CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV	5
6) CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, OBIECT	6
7) STRUCTURA ANEXA PARTER	8
8) ARHITECTURA CLADIRE BIROURI	16
9) ARHITECTURA ANEXA PARTER	29
10) SPATIU CENTRALA TERMICA	37
11) IMPREJMUIRE	45
12) TERASA DESCOPERITA CLADIRE BIROURI	52
13) DIVERSE CONFECTII METALICE(IMPREJMUIRE)	62
14) ORGANIZARE DE SANTIER	67

Timisoara, 19.08.2024

Intocmit:
arh. Anca Maria BADEA



OBIECTIV :

REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE
LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

conform HG nr. 907 din 2016


Proiectant : VOLUM PROIECT S.R.L.

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2,1	Asigurări utilitati	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00

3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din valoarea estimată a lucrărilor, fără TVA)	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA)	0,00	0,00	0,00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din suma lucrărilor de C+M, fără TVA)	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 3%	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		0,00	0,00	0,00

Proiectant



Obiectiv: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		Din care C+M
			Lei		
0	1	2	3		Lei
1	1.2	Amenajarea terenului			
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
5	3.5	Proiectare			
5.1	3.5.1	Tema de proiectare			
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate			
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
6.1	4.1	Constructii si instalatii			
		STRUCTURA ANEXA PARTER			
		ARHITECTURA CLADIRE BIROURI			
		ARHITECTURA ANEXA PARTER			
		CENTRALA TERMICA			

STRUCTURA ANEXA PARTER FARA VALORI

OBIECTIV: - REABILITARE CONSTRUCTIE SI
IMPREJMUIRE LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: STRUCTURA ANEXA PARTER

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

10-Jul-25

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT26XB	Desfacerea invelitorilor din olane,tigle solzi sauprofilate cu jgheaburi asezate pe sipci batute	mp	90.00		
2	RCSI07A#	Demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, pazii, etc	m	39.50		
3	RCSH14A#	Desf.sarpanta acoperis + toate elem.comp.(popi,cosoarbe pane,clesti,etc)inclus.sortare+stivuire mat.	mp	90.00		
4	CE17B1	Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe scaune la invelitori grele	mp	90.00		
5	CE01XA	Invelitoare din tigla profilata cu tigla asezata pe sipci de 28x48mm exec.dolii tabla zn racord.cos	mp	90.00		
6	RPCS18A+	Desfaceri dale din beton,la trotuare,turnate pe loc	mp	9.00		
7	RPCA01A+	Sapat.man.pamant,sp.limit,lat<1 m,adanc<1,5m,<20 mc,gropi polig.fundatii,santuri,mal nesprrijinit	mc	8.00		
8	RPCC01A1 [1]	Cofraje mixte din panouri refolosite din placaj de tip P de 8 mm grosime...si din scânduri de rasinoase, inclusiv sprijinirile pentru scufundari [1]	mp	10.00		
9	RMA01A# [1]	Beton simplu clasa C30/37 turnat pentru subfundari in conditii speciale, pe tronsoane si etape de lucru,... (preparat manual si turnat)	mc	3.00		
9	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1,260.00		
10	RPCA03	Umplutura pamint executata in straturi orizontale de 20-30 cm gros.udata si batuta cu maiul de mina	mc	4.00		
11	RCSJ11A# [1]	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane [1]	mp	215.00		
12	RMA25A# [1]	Curatirea suprafetei zidurilor din caramida sau piatra (gata decapate de tencuieli) in vederea retencuirii...se lucreaza pe zidarie din caramida [1]	mp	215.00		
13	IFB09D3	Strat drenant din pietris, avand grosimea dupa compactare de : 20 cm	mp	9.00		
14	IZB01A1 [1]	Protectii cu folie PVC	mp	9.00		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	CO01A1 [2]	Trotuar din beton simplu turnat pe loc [1]	mp	9.00	
15	20019267	Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	1.09	
16	CC09D1 [1]	Injectarea peretilor de caramida cu mortar pe baza de rasini	m	30.00	
16	2100255	Mortar injectare pentru consolidari	kg	69.00	
17	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	215.00	
18	CF10XB	Tencuieli spec.de prot.torcretate la pereti+pardosbeton cu mortar cim (600kg ciment/mc nisip) 3cm gr.	mp	215.00	
19	TRB05A1E_01#	Transp.prin purtare directa al materiale incomode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m	tona	15.00	
20	TRB01B15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 50m	tona	20.00	
21	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	60.00	
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant



OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE
OBIECTUL: STRUCTURA ANEXA PARTER
STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE
Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS
Proiectant: VOLUM PROIECT SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202894 Apa	mc	3.66				
2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.40				
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.84				
4	2200379 Balast sortat spalata de mal 0-70 mm	mc	4.05				
5	20019267 Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	1.09				
6	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1,260.00				
7	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	7,740.00				
8	2308614 Coame mari de argila arsa	buc	31.50				
9	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	27.80				
10	2917673 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0.36				
11	6716778 Folie de poliet. tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	9.45				
12	2958990 Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit	kg	0.77				
13	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.01				
14	7360629 Mat.marunt (sarma zn,aliaj de lipit,vops.miniu,ciment)	%					
15	8000277 Material marunt	%					
16	2100255 Mortar injectare pentru consolidari	kg	138.00				
17	2206012 Nisip natural 0-3 mm	mc	3.87				
18	2200642 Nisip sortat spalata de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	8.60				
19	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0.20				
20	2200161 Pietris ciuruit spalata de rau 7-30 mm	mc	1.85				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
21	5841045 Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926	buc	360.00				
22	5841069 Piulita patrata M 16 gr. 6 s 926	buc	180.00				
23	2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	17.20				
24	2918782 Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80- 2,50m	mc	1.26				
25	5883067 Saiba plata pentru lemn A M 14 OL 34 s 7565	kg	12.42				
26	5883263 Saiba plata pentru lemn B M 20 OL 34, s 7565	kg	11.79				
27	3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0.50				
28	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.04				
29	2903153 Scindura rasinoase geluite 10-20x80-120	m	1.80				
30	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	27.00				
31	2960503 Sipci de rasinoase	mc	0.54				
32	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	3.23				
33	5838610 Surub cu cap patrat pentru lemn l 12 x 100 f1 s 1455	buc	360.00				
34	5838775 Surub cu cap patrat pentru lemn l 16 x 200 f1 s 1455	buc	180.00				
35	3642419 Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1	kg	36.00				
36	2308688 Tigla profilata	buc	1,440.00				
37	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	1.20				
TOTAL		lei					
TOTAL		euro					

Ofertant



OBIECTIV: – REABILITARE CONSTRUCTIE SI
IMPREJMUIRE LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

Proiect: _____ nr: ____

OBIECTUL: STRUCTURA ANEXA PARTER

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL


Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10241 Betonist	48.00			
2	18 Dulgher	69.30			
3	10741 Dulgher constructii	96.80			
4	11141 Fierar beton	28.14			
5	12421 Izolator lucrari antiacide	3.51			
6	12551 Montator prefabricate beton	15.60			
7	100 Muncitor calificat	410.71			
8	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	3.24			
9	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	53.63			
10	49931 Muncitor deservire	1.93			
11	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
12	19931 Muncitor deservire constructii montaj	9.00			
13	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	30.95			
14	49 Muncitor necalificat	186.23			
15	12821 Pavator	6.48			
16	12911 Pietrar	3.42			
17	19600 Sapator	24.80			
18	61 Tinichigiu	29.70			
19	13441 Zidar	107.50			
Total ore manopera:		1,128.92			
TOTAL		lei			
TOTAL		euro			

Ofertant



OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: _____
LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

OBIECTUL: STRUCTURA ANEXA PARTER

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3713 Aparat de torcretat, 0,8-1,5 mc/h	38.70		
2	3700 Betoniera 150 l cadere libera actionata electric	0.90		
3	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	5.40		
4	6702 Macara de fereastră 0,15tf	17.45		
5	3816 Malaxor pt mortar,actionat electric,150 l	6.45		
6	2506 Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	38.70		
7	2423 Pompa de apa	38.70		
8	3354 Pompa de injectat mortar actelectr 1,5kw	1.80		
9	3370 Rezervor tampon ptaer comprimat de 12 mc	38.70		
10	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	1.80		
11	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	2.25		
Total ore utilaje:		190.85		
TOTAL		lei		
TOTAL		euro		

Ofertant



OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE
OBIECTUL: STRUCTURA ANEXA PARTER
STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE
Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS
Proiectant: VOLUM PROIECT SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

10-Jul-25

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	60.00				
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

ARHITECTURA CLADIRE BIROURI FARA VALORI

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE
 OBIECTUL: ARHITECTURA CLADIRE BIROURI
 STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE
 Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS
 Proiectant: VOLUM PROIECT SRL
 Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

10-Jul-25

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	FATADE LATERALE SI POSTERIOARA					
1.1	RPCO56A#	Demontarea ...tamplarie lemn (usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	50.30		
1.2	CK01B# [1]	Ferestre din PVC ...simple,duble sau cuplate,1 sau mai multe canaturi,suprafata toc pana la 2,50 mp,la constructii cu H <=35 m	mp	41.42		
1.2	672035A	Ferestre din profile pvc 5 c	mp	41.42		
1.3	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 2,5 mp inclusiv;	mp	11.09		
1.3	672029A	Usi din profile pvc 5c	mp	11.09		
1.3	20010080	Spuma poliuretana	l	3.33		
1.3	6719276	Diblu din PVC cu holsurub	buc	78.00		
1.3	20012680	Silicon de etansare	l	2.77		
1.4	CK26A% [1]	Glafuri din tabla montate la ferestre din mase plastice	m	19.65		
1.4	2204204	Glaf din tabla	m	19.65		
1.5	RCSJ06C%	Repar.tencuieli int.drisc., in jurul toc./pervaz., cim.-var m-25 t, spaleti drepti, 25-35cm lat.	m	118.50		
1.6	RCSJ11A# [1]	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane [1]	mp	10.00		
1.7	RMA25A# [1]	Curatirea suprafetei zidurilor din caramida sau piatra (gata decapate de tencuieli) in vederea retencuirii...se lucreaza pe zidarie din caramida [1]	mp	10.00		
1.8	CF06B1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 cm;	mp	10.00		
1.9	IzF109c01+	Termosistem pt.fatade tencuite, cu placi vata minerala bazaltica, gr.100-120mm, h.de montare <10m, Knauf Insulation	mp	415.00		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	20029993	Placi termoizolante de fatada, din vata minerala dual-density_10 cm, Rockwool FrontRock Max E	mp	423.30	
1.9	20030875	Dibluri NTU cu rozeta din plastic, lung.=175mm, pt. gros. izol.100, 100buc./cutie,	buc	2,490.00	
1.9	6702	Macara de fereastră 0,15tf	ora	4.15	
1.10	CFB04H+ [1]	Termosistem - placare SPALETI	m	118.50	
1.10	20018716	Polistiren expandat ARCO, EPS min.80kPa, 30mm (8m²/ 16placi / bax)	mp	37.33	
1.10	20012538	Plasa fibra de sticla pt.armare, economica-Baumit DuoTex, rezistenta la mediu alcalin, retea 4x4mm, gr.specif.145g/m², rola 50mp	mp	40.88	
1.11	CFB10A+	Termosistem pt.soclu, polistiren extrudat XPS-Baumitaplicat pe soclu din zidarie/beton, montaj cu dibluri	mp	82.50	
1.11	20012608	Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu Baumit cu dimensiunile 120 x 65 x 5 cm	mp	90.75	
1.11	20011242	DIBLU DE POLISTIREN 10X110+CUI DE PLASTIC IU	buc	495.00	
1.11	20012549	Mortar adeziv Extherm Termo pentru lipire placi polistiren	kg	371.25	
1.11	20012550	Mortar adeziv Extherm Termo pentru tencuiala armata	kg	330.00	
1.12	CF46B01+ [1]	Tencuieli decorative structurate din produse pe baza de silicati de potasiu, pentru interior si exterior, aplicate manual pe suprafete cu absorbtie redusa:...Sillikatputz tip bob de orez, granulatie 1,50 mm	mp	415.00	
1.13	CFB10L+	Finisaj pt.termosistem-soclu, tencuiala decorativa granulozitate minim 2.5mm grosime	mp	82.50	
1.13	20019446	Grund pentru tencuiala decorativa fatada	l	16.50	
1.14	CE10XB	Glafuli si copertine din tabla zn de 0,5cm pe un strat carton bit.cu lat.desfas.15-30cm peste 2mlung	m	110.00	
1.15	CE15G1	Glafuli si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata între 50-120 cm, lungimea peste 2 m, pe un strat de carton bitumat	m	54.00	
1.16	DB23G#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 10x 15cm, pe fundate-beton de 10x 20cm	m	10.00	
1.16	2100904	Beton C20/25 (B350) semiuscat	mc	0.20	
1.17	CO01A1 [2]	Trotuar din beton simplu turnat pe loc [1]	mp	15.00	
1.17	20019267	Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	1.82	
2 FATADA PRINCIPALA					
2.1	RCSG32D%	Spargeri pt.creeri de goluri in zidarie	mc	0.65	
2.2	CD23A+ asimilat [1]	Buiandrugi din B.A. turnat monolit 25x 50cm	m	22.10	
2.2	2000017	Otel beton fasonat	kg	290.00	
2.2	20019285	Beton marfa C20/25 T4/T5 II/A-S 32,5 R 16 P8/10 (B350)	mc	3.00	

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	CC09D1 [1]	Injectarea peretilor de caramida cu mortar pe baza de rasini	m	11.10	
2.3	2100255	Mortar injectare pentru consolidari	kg	20.00	
2.4	CK01C%	Ferestre din lemn simple,duble sau cuplate, suprafata tocului peste 2,50 mp	mp	34.32	
2.4	20014942	Fereastră lemn stratificat	mp	34.32	
2.5	CK07A%	Glafuri, latime <30cm, montate la ferestre din lemn	m	25.30	
2.5	2204204	Glaf din tabla	m	25.30	
2.6	RCSJ06C%	Repar.tencuieli int.drisc., in jurul toc./pervaz., cim.-var m-25 t, spaleti drepti, 25-35cm lat.	m	123.70	
2.7	IZF04A+	Pregatirea suprafetei pentru aplicare tenc decorativa	mp	291.25	
2.8	CF46B01+ [1]	Tencuieli decorative structurate din produse pe baza de silicati de potasiu, pentru interior si exterior, aplicate manual pe suprafete cu absorbtie redusa:...Sillikatputz tip bob de orez, granulat 1,50 mm	mp	201.00	
2.9	RPCXR02B	Zugraveli exterioare...superioare vopsitorii lavabile cu vinarom in doua straturi	mp	90.25	

3 CALCAN

3.1	RCSI08A%	Reparatii la coamele invelitorilor, tigle profilate (cu jgheaburi) din argila arsa sau de ciment	m	20.00	
3.2	RCSI11A%	Reparatii la dolii pt.invelitori din tigla profilata	mp	15.00	
3.3	CC09D1 [1]	Injectarea peretilor de caramida cu mortar pe baza de rasini	m	130.00	
3.3	2100255	Mortar injectare pentru consolidari	kg	234.00	
3.4	RCSJ11A# [1]	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane [1]	mp	30.00	
3.5	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	30.00	
3.6	CF10XB	Tencuieli spec.de prot.torcretate la pereti+pardosbeton cu mortar cim (600kg ciment/mc nisip) 3cm gr.	mp	30.00	
3.7	TRB05A1E_01#	Transp.prin purtare directa al materiale incomode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m	tona	5.00	
3.8	TRB01B15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 50m	tona	10.00	
3.9	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	20.00	

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: _____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

OBIECTUL: ARHITECTURA CLADIRE BIROURI

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20028968 Adeziv-masa de spaclu pt. LIPIRE placi termoizolante, Baunit ProContact, 25 kg/ambalaj	kg	177.75				
2	20028975 Adeziv-masa de spaclu pt. placi termoizolante (1 strat NIVELARE +1 strat ARMARE/SPACLUIRE), Baunit ProContact, 25 kg/ambalaj	kg	142.20				
3	5904770 Aliaj de lipit staniu- plumb lp30	kg	5.52				
4	5904768 Aliaj de lipit staniu- plumb lp37	kg	3.30				
5	6202894 Apa	mc	0.56				
6	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.11				
7	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	2.24				
8	7304405 Banda adeziva pet 25 mm 4065	m	87.38				
9	3700041 Banda din otel lam.cald s908 1,5x 20 OL 37-1n	kg	10.80				
10	3707635 Banda laminata din otel	kg	11.00				
11	2100904 Beton C20/25 (B350) semiuscata	mc	0.20				
12	20019267 Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	1.82				
13	20019285 Beton marfa C20/25 T4/T5 II/A-S 32,5 R 16 P8/10 (B350)	mc	3.00				
14	5893385 Bolt tornado fix.asambl.panou	buc	324.00				
15	5893892 Bolt tornado, cartus si piulita	buc	440.00				
16	2800325 Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	m	10.05				
17	20010075 Cale portante si distantiere	buc	77.63				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
18	2601626 Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) CI 400 100cmx20m, s138	mp	54.00				
19	2612455 Carton bitumat sau impislitura fibre de sticla bitumata	mp	38.50				
20	2600933 Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	14.76				
21	7308504 Cartus pistol implintat bolturi tornado	buc	324.00				
22	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	14.00				
23	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	10.20				
24	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	22.00				
25	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,423.92				
26	2100048 Ciment portland P 45 saci s 388	kg	4.51				
27	2303195 Coama mare 380x260x120 cal1 tip B s515	buc	64.00				
28	20030432 Concentrat de curatare ct 99 antimucegai	kg	1.46				
29	5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	0.23				
30	20011242 DIBLU DE POLISTIREN 10X110+CUI DE PLASTIC IU	buc	495.00				
31	6719276 Diblu din PVC cu holsurub	buc	78.00				
32	20030875 Dibluri NTU cu rozeta din plastic, lung.=175mm, pt. gros. izol.100, 100buc./cutie,	buc	2,490.00				
33	20014942 Fereastră lemn stratificat	mp	34.32				
34	672035A Ferestre din profile pvc 5 c	mp	41.42				
35	20030433 Folie de protectie	mp	29.13				
36	2204204 Glaf din tabla	m	44.95				
37	20030431 Grund ct 17	kg	2.91				
38	20019446 Grund pentru tencuiala decorativa fatada	l	108.90				
39	20028939 Grund universal	kg	62.25				
40	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	5.06				
41	6001496 Hirtie slef.usc.cu en foi 23x30 gr 10 s1581	buc	45.13				
42	20011956 Holsuruburi	buc	165.68				
43	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	4.51				
44	2958990 Lemn de foc foioase tari 1m livrabil din depozit	kg	1.28				
45	20010013 Material marunt	%					
46	8000277 Material marunt	%					
47	7360693 Material marunt (var,nisip,ciment,cuie,apa tare)	%					

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
48	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	81.00				
49	20012549 Mortar adeziv Extherm Termo pentru lipire placi polistiren	kg	371.25				
50	20012550 Mortar adeziv Extherm Termo pentru tencuiala armata	kg	330.00				
51	20030462 Mortar adeziv pt. Nivelare	kg	2,905.00				
52	20030461 Mortar adeziv pt. placi termoizolante	kg	2,075.00				
53	2100255 Mortar injectare pentru consolidari	kg	39.98				
54	2100255 Mortar injectare pentru consolidari	kg	468.00				
55	8000200 Mortar tencuiala (var-ciment) m 25t	mc	1.70				
56	2206012 Nisip natural 0-3 mm	mc	0.54				
57	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.20				
58	2200642 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	1.20				
59	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0.07				
60	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	2.11				
61	2000017 Otel beton fasonat	kg	290.00				
62	7331123 Oxid de fier rosu cal.1	kg	0.60				
63	2960723 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	mp	11.05				
64	20029993 Placi termoizolante de fatada, din vata minerala dual-density_10 cm, Rockwool FrontRock Max E	mp	423.30				
65	20012592 Plasa de armare din fibra de sticla tratata antialcalin, Premium	mp	90.75				
66	20030470 Plasa din fibra de sticla pt. armare 160 g/m²	mp	456.50				
67	20012538 Plasa fibra de sticla pt.armare, economica-Baumit DuoTex, rezistenta la mediu alcalin, retea 4x4mm, gr.specif.145g/m², rola 50mp	mp	40.88				
68	2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	2.40				
69	20018716 Polistiren expandat ARCO, EPS min.80kPa, 30mm (8m²/ 16placi / bax)	mp	37.33				
70	20012608 Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu Baumit cu dimensiunile 120 x 65 x 5 cm	mp	90.75				
71	2903153 Scindura rasinoase geluite 10-20x80-120	m	3.00				
72	20031027 se va adauga finisajul conform unuiu dintre art. CFB10L sau CFB10M	sistem	0.01				
73	20012680 Silicon de etansare	l	2.77				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
74	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	0.45				
75	20030442 Spaclu pentru tencuieli	kg	104.85				
76	20010080 Spuma poliuretanica	l	17.83				
77	5829126 Surub cap inecat crestet spre.c.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	78.60				
78	3642419 Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1	kg	200.50				
79	3642287 Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	172.80				
80	20030467 Tenc. decorativa minerala, driscuita, Edelputz Extra R 2mm **)	kg	1,120.50				
81	20031025 Tencuiala decorativa-acrilica pt. soclu	kg	453.75				
82	20019451 Tencuiala silicatica	kg	1,540.00				
83	2303004 Tigla cu igheab lat.cu 4 cioc C1 405x230x11 s515	buc	30.00				
84	672029A Usi din profile pvc 5c	mp	11.09				
85	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.35				
86	2605828 Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	10.30				
87	6104353 Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	36.10				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

OBIECTUL: ARHITECTURA CLADIRE BIROURI

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10241 Betonist	28.73			
2	10741 Dulgher constructii	27.99			
3	11141 Fierar beton	9.23			
4	12300 Izolator termic	506.98			
5	26800 Montator ctii metalice	29.13			
6	12551 Montator prefabricate beton	73.37			
7	12611 Mozaicar	19.98			
8	100 Muncitor calificat	53.60			
9	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	177.49			
10	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	95.23			
11	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	17.88			
12	49931 Muncitor deservire	42.28			
13	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
14	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	51.52			
15	49 Muncitor necalificat	23.80			
16	12821 Pavator	5.55			
17	12830 Pavator 3	0.80			
18	60191 Tamplar	46.21			
19	60100 Timplar	31.81			
20	61 Tinichigiu	99.00			
21	13142 Tinichigiu sant 42	18.30			
22	13111 Tinichigiu sant.	13.50			
23	13131 Tinichigiu santier	12.96			
24	13451 Zidar	26.70			
25	20000117 Zidar tencuitor	616.00			
26	1344C Zidar-rosar tencuitor 4	172.32			
27	13351 Zugrav vopsitor	125.65			
Total ore manopera:		2,326.00			
TOTAL		lei			
TOTAL		euro			

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
---	---	---	---	-----------	---

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE
OBIECTUL: ARHITECTURA CLADIRE BIROURI
STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE
Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS
Proiectant: VOLUM PROIECT SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3713 Aparat de torcretat, 0,8-1,5 mc/h	5.40		
2	3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	0.09		
3	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0.22		
4	6702 Macara de fereastră 0,15tf	2.14		
5	6702 Macara de fereastră 0,15tf	5.07		
6	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0.08		
7	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0.36		
8	3816 Malaxor pt mortar, actionat electric, 150 l	0.90		
9	2506 Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	5.40		
10	2423 Pompa de apa	5.40		
11	3354 Pompa de injectat mortar actelectr 1,5kw	7.80		
12	3354 Pompa de injectat mortar actelectr 1,5kw	0.67		
13	3370 Rezervor tampon ptaer comprimat de 12 mc	5.40		
14	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.79		
	Total ore utilaje:	39.72		
	TOTAL		lei	
	TOTAL		euro	

Ofertant

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE
OBIECTUL: ARHITECTURA CLADIRE BIROURI
STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE
Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS
Proiectant: VOLUM PROIECT SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

10-Jul-25

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	20.00				
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

ARHITECTURA ANEXA PARTER FARA VALORI

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: _____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

OBIECTUL: ARHITECTURA ANEXA PARTER

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE

IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

10-Jul-25

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CE19D1	Pazii si stresini din scanduri de lemn streasina infundata din scinduri geluite pe o parte si faltuite	m	20.80		
1	2701855	Pazie (rasinoase) 250 (latime) mm	m	20.80		
2	RPCXH03B	Streasină...simpla cu capriori console cu profile cu asterea si pazie faltuita si geluita.	mp	7.00		
3	RPCR36A1	Vopsitul tavanelor, lambriurilor si al streasinilor din lemn...cu vopsea de ulei	mp	15.00		
4	CE08XA-01	Jgheaburi din tabla zn de 0,5 mm inadite prin petrecere cel putin 20mm semirot.cu diam.15 cm conf.sa - in cazul folosirii jgheaburilor semirotunde uzinat	m	32.00		
5	CE09XA-01	Burlane din tabla zn de 0,5 mm inadite prin petrecere cca.6mm rotunde cu diam.15,4cm conf.santier - in cazul folosirii burlanelor semirotunde prefabr.	m	7.50		
6	CE08E%	Sorturi pt invelitori din tabla	m	16.80		
7	RPCO56A#	Demontarea ...tamplarie lemn (usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	9.10		
8	CK01B# [1]	Ferestre din PVC ...simple,duble sau cuplate,1 sau mai multe canaturi,suprafata toc pana la 2,50 mp,la constructii cu H <=35 m	mp	4.80		
8	672035A	Ferestre din profile pvc 5 c	mp	4.80		
9	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 2,5 mp inclusiv;	mp	4.30		
9	672029A	Usi din profile pvc 5c	mp	4.30		
9	20010080	Spuma poliuretana	l	1.29		
9	6719276	Diblu din PVC cu holsurub	buc	31.00		
9	20012680	Silicon de etansare	l	1.08		
10	CK26A% [1]	Glafuri din tabla montate la ferestre din mase plastice	m	4.30		
10	2204204	Glaf din tabla	m	4.30		
11	RCSJ06C%	Repar.tencuieli int.drisc., in jurul toc./pervaz., cim.-var m-25 t, spaleti drepti, 25-35cm lat.	m	60.00		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	CF03C01+ [1]	Mortar var - ciment M25 - T aplicat manual, pentru...stratul de tinci (0,4cm) [1]	mp	215.00	
12	20027682	Mortar pt. tencuieli fine - TINCI	kg	1,075.00	
13	RCSR08A%	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist.	mp	115.00	
13	20011251	DEKO vopsea lavabila pentru interior	kg	51.75	
14	CF46B01+ [1]	Tencuieli decorative structurate din produse pe baza de silicati de potasiu, pentru interior si exterior, aplicate manual pe suprafete cu absorbtie redusa:...Silikatputz tip bob de orez, granulatie 1,50 mm	mp	100.00	
15	CFB10L+	Finisaj pt.termosistem-soclu, tencuiala decorativa granulozitate minim 2.5mm grosime	mp	4.40	
15	20019446	Grund pentru tencuiala decorativa fatada	l	0.88	

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

OBIECTUL: ARHITECTURA ANEXA PARTER

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5904768 Aliaj de lipit staniu- plumb lp37	kg	1.22				
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.25				
3	6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0.30				
4	6311982 Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	4.50				
5	7306661 Bumbac de sters	kg	3.45				
6	6314207 Burlan confectionat in industrie	m	8.25				
7	20010075 Cale portante si distantiere	buc	30.10				
8	6311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	48.00				
9	6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	1.20				
10	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	85.20				
11	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	4.73				
12	20011251 DEKO vopsea lavabila pentru interior	kg	51.75				
13	6719276 Dibli din PVC cu holsurub	buc	31.00				
14	2904418 Dulap rasiinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	0.22				
15	672035A Ferestre din profile pvc 5 c	mp	4.80				
16	2204204 Glaf din tabla	m	4.30				
17	20019446 Grund pentru tencuiala decorativa fatada	l	15.88				
18	6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	8.75				
19	20011956 Holsuruburi	buc	19.20				
20	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	6.33				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
21	6314192 Jgheab confectionat in industrie	m	33.60				
22	20010013 Material marunt	%					
23	8000277 Material marunt	%					
24	7360681 Material marunt (apa tare, carbuni, etc.)	%					
25	20027682 Mortar pt. tencuieli fine - TINCI	kg	1,075.00				
26	8000200 Mortar tencuiala (var-ciment) m 25t	mc	0.42				
27	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.52				
28	2701855 Pazie (rasinoase) 250 (latime) mm	m	20.80				
29	2948098 Pervaz baghete pentru usi cher.rasin. 32/19 mm.	m	43.68				
30	2948141 Pervaz baghete pentru usi din cherestea rasinoasa 82/19 mm	m	23.80				
31	7335349 Prelucrare cherestea la masini de tamplarie	ora	0.42				
32	7800785 Profil etansare pt invelitori tip lindab	m	16.80				
33	2918782 Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80- 2,50m	mc	0.52				
34	2903579 Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.26				
35	20012680 Silicon de etansare	l	1.08				
36	7800784 Sort de tabla pt invelitori tip lindab	m	17.64				
37	20010080 Spuma poliuretana	l	2.97				
38	7800776 Surub autofiletant de fixare	buc	67.20				
39	5829126 Surub cap inecat crestet sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	17.20				
40	3642419 Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1	kg	12.15				
41	20031025 Tencuiala decorativa-acrilica pt. soclu	kg	24.20				
42	20019451 Tencuiala silicatica	kg	250.00				
43	672029A Usi din profile pvc 5c	mp	4.30				
44	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.08				
45	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	5.25				
	TOTAL	lei					
	TOTAL	euro					

Ofertant

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

OBIECTUL: ARHITECTURA ANEXA PARTER

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10741 Dulgher constructii	50.75			
2	100 Muncitor calificat	11.20			
3	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	0.92			
4	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	19.80			
5	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	8.05			
6	20000002 Muncitor deservire	10.38			
7	19931 Muncitor deservire constructii montaj	1.04			
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	6.47			
9	60191 Tamplar	7.85			
10	60100 Timplar	1.20			
11	61 Tinichigiu	3.00			
12	13100 Tinichigiu sant	4.20			
13	20000117 Zidar tencuitor	100.00			
14	20000123 Zidar-rosar tencuitor	32.90			
15	1344C Zidar-rosar tencuitor 4	42.60			
16	13321 Zugrav vopsitor	9.57			
17	13342 Zugrav vopsitor 42	62.10			
	Total ore manopera:	372.03			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Ofertant

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

OBIECTUL: ARHITECTURA ANEXA PARTER

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0.13		
2	7608 Fierastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3CP	0.28		
3	6702 Macara de fereastră 0,15tf	1.24		
4	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0.09		
5	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.04		
	Total ore utilaje:	1.78		
	TOTAL			
	TOTAL			

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

SPATIU CENTRALA TERMICA FARA VALORI

OBIECTIV: EXPERTIZA TEHNICA SI DALI – REABILITARE
CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE LA B.C.P.I.
SANNICOLAU MARE

OBIECTUL: SPATIU CENTRALA TERMICA

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

10-Jul-25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCG33C%	Demolarea peretilor de zidarie din:caramida plina,bca, blocuri ceramice,gvp,excl.schela si curatirea	mc	8.60		
2	RCSB13A#	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea pina la 15 cm	m	8.00		
3	RCSP05A#	Demontare confectii metalice de orice tip cu sau fara recuperare	kg	300.00		
4	RCSI07A#	Demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, pazii, etc	m	6.10		
5	CL18A%	Conf.met.din prof.lamin.,tb,tb striata, ob,tevi pt.sustineri /acoperiri, ingl.total/partial in beton	kg	250.00		
5	5891305	Confecție metalică zincată	kg	250.00		
5	20017693	Electrozi sudura D = 3,25 mm	kg	1.25		
6	CE07C%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata	mp	10.00		
6	3600022	Tabla profilata tip tigla - 0,5 mm	mp	11.50		
7	CE08XA-01	Jgheaburi din tabla zn de 0,5 mm inadite prin petrecere cel putin 20mm semirot.cu diam.15 cm conf.sa - in cazul folosirii jgheaburilor semirotunde uzinat	m	3.40		
8	CE09XA-01	Burlane din tabla zn de 0,5 mm inadite prin petrececere cca.6mm rotunde cu diam.15,4cm conf.santier - in cazul folosirii burlanelor semirotunde prefabr.	m	2.70		
9	RCSJ11A# [1]	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane [1]	mp	31.00		
10	RPCD03C#	Montare...plasa sarma zn (rabit),la pereti,exclus retea o. b. 37,d=6-8 mm	mp	31.00		
11	CF06B1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 cm;	mp	31.00		
12	RPCO56A#	Demontarea ...tamplarie lemn (usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	2.49		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	CK01B# [1]	Ferestre din PVC ...simple,duble sau cuplate,1 sau mai multe canaturi,suprafata toc pana la 2,50 mp,la constructii cu H <=35 m	mp	0.60	
13	672035A	Ferestre din profile pvc 5 c	mp	0.60	
14	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 2,5 mp inclusiv;	mp	1.89	
14	672029A	Usi din profile pvc 5c	mp	1.89	
14	20010080	Spuma poliuretana	l	0.57	
14	6719276	Diblu din PVC cu holsurub	buc	14.00	
14	20012680	Silicon de etansare	l	0.47	
15	CK26A% [1]	Glafuri din tabla montate la ferestre din mase plastice	m	1.00	
15	2204204	Glaf din tabla	m	1.00	
16	RCSJ06C%	Repar.tencuieli int.drisc., in jurul toc./pervaz., cim.-var m-25 t, spaleti drepti, 25-35cm lat.	m	9.00	
17	CF46B01+ [1]	Tencuieli decorative structurate din produse pe baza de silicati de potasiu, pentru interior si exterior, aplicate manual pe suprafete cu absorbtie redusa:...Sillikatputz tip bob de orez, granulatie 1,50 mm	mp	30.00	
18	CFB10L+	Finisaj pt.termosistem-soclu, tencuiala decorativa granulozitate minim 2.5mm grosime	mp	1.00	
18	20019446	Grund pentru tencuiala decorativa fatada	l	0.20	
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant

OBIECTIV: - REABILITARE CONSTRUCTIE SI
IMPREJMUIRE LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: SPATIU CENTRALA TERMICA

STADIUL FIZIC: DEVIZ ESTIMATIV

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5904768 Aliaj de lipit staniu- plumb lp37	kg	0.20				
2	6202894 Apa	mc	0.16				
3	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.03				
4	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.21				
5	6311982 Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	1.62				
6	6314207 Burlan confectionat in industrie	m	2.97				
7	20010075 Cale portante si distantiere	buc	13.23				
8	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.30				
9	6311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	5.10				
10	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	43.40				
11	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	12.78				
12	5891305 Confectie metalica zincata	kg	250.00				
13	6719276 Diblu din PVC cu holsurub	buc	14.00				
14	6002907 Disc abraziv cu insertii metalice	buc	0.96				
15	5904873 Electrozi de sudura	kg	1.20				
16	20017693 Electrozi sudura D = 3,25 mm	kg	1.25				
17	6203006 Energie electrica	kwh	6.40				
18	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	2.00				
19	672035A Ferestre din profile pvc 5 c	mp	0.60				
20	7800774 Folie anticondens	mp	11.00				
21	2204204 Glaf din tabla	m	1.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	20019446 Grund pentru tencuiala decorativa fatada	l	4.70				
23	20011956 Holsuruburi	buc	2.40				
24	6200341 Huila de forja	kg	3.75				
25	6314192 Jgheab confectionat in industrie	m	3.57				
26	6312598 Material de prindere (cuie,scoabe,sarma)	kg	1.18				
27	20010013 Material marunt	%					
28	8000277 Material marunt	%					
29	7360681 Material marunt (apa tare, carbuni, etc.)	%					
30	8000200 Mortar tencuiala (var-ciment) m 25t	mc	0.06				
31	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0.22				
32	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.08				
33	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0.45				
34	2005339 Plasa sirma zincata ochi hexag. 25,0 x1,0 x1500 S 2542	kg	11.78				
35	3803207 Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL 32, s 889	kg	2.50				
36	20012680 Silicon de etansare	l	0.47				
37	7800775 Sipca 25 x 50 mm	mc	0.08				
38	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0.04				
39	20010080 Spuma poliuretanica	l	0.78				
40	7800776 Surub autofiletant de fixare	buc	70.00				
41	7800777 Surub autofiletant de tesere	buc	40.00				
42	5829126 Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	4.00				
43	3600022 Tabla profilata tip tigla - 0,5 mm	mp	11.50				
44	3642419 Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1	kg	1.94				
45	20031025 Tencuiala decorativa-acrilica pt. soclu	kg	5.50				
46	20019451 Tencuiala silicatica	kg	75.00				
47	672029A Usi din profile pvc 5c	mp	1.89				
48	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.05				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: EXPERTIZA TEHNICA SI DALI – REABILITARE
 CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE LA B.C.P.I.
 SANNICOLAU MARE
OBIECTUL: SPATIU CENTRALA TERMICA
STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE
Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS
Proiectant: VOLUM PROIECT SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	11141 Fierar beton	5.27			
2	21400 Lacatus constructii metalice	47.50			
3	100 Muncitor calificat	37.95			
4	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	2.71			
5	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	34.07			
6	20000002 Muncitor deservire	1.52			
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	7.64			
8	49 Muncitor necalificat	8.22			
9	60191 Tamplar	2.08			
10	60100 Timplar	0.28			
11	61 Tinichigiu	1.08			
12	13140 Tinichigiu sant 4	11.00			
13	13451 Zidar	35.34			
14	13440 Zidar 4	3.87			
15	20000117 Zidar tencuitor	30.00			
16	1344C Zidar-rosar tencuitor 4	6.39			
17	13300 Zugrav vopsitor	0.47			
Total ore manopera:		235.39			
TOTAL		lei			
TOTAL		euro			

Ofertant

OBIECTIV: EXPERTIZA TEHNICA SI DALI – REABILITARE
 CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE LA B.C.P.I.
 SANNICOLAU MARE
OBIECTUL: SPATIU CENTRALA TERMICA
STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE
Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS
Proiectant: VOLUM PROIECT SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2434 Aparat de sudura	2.40		
2	6752 Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	9.60		
3	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	15.00		
4	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0.04		
5	6702 Macara de fereastră 0,15tf	2.41		
6	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0.01		
7	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.01		
	Total ore utilaje:	29.47		
	TOTAL			lei
	TOTAL			euro

Ofertant

IMPREJMUIRE FARA VALORI

OBIECTIV: - REABILITARE CONSTRUCTIE SI
IMPREJMUIRE LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: IMPREJMUIRE

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

10-Jul-25

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT46XB	Desfacerea imprejmuirilor din elem.prefab.de betonarmat, cu inaltimea de 2,00 m	m	7.50		
2	PB17B#	Demolare bet. fund,elev. la culei, pile,zid.de sprij, fara expol.,cu ciocan cu aer compr.la fundatii	mc	1.00		
3	RCSG32C%	Demolarea peretilor din zid.de caram.plina/gvp, b.c.a., bloc.ceram./bet.usor, excl.schela si curat.	mc	4.00		
4	RPCA01A+	Sapat.man.pamant,sp.limit,lat<1 m,adanc<1,5m,<20 mc,gropi polig.fundatii,santuri,mai nesprrijinit	mc	1.00		
5	CA03A%	Turnare cu mijloace clasice beton in fundatii, socluri, ziduri de slprijin, pereti sub cota zero	mc	1.00		
5	20019267	Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	1.03		
5	20000053	Vibrator cu butelie	ora	0.60		
6	CD04D% [1]	Zidarie caram cu goluri verticale gvp exec cu mortar m25-z la ctii cu h<35m	mc	0.50		
7	RCSJ11A# [1]	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane [1]	mp	93.45		
8	RMA25A# [1]	Curatirea suprafetei zidurilor din caramida sau piatra (gata decapate de tencuieli) in vederea retencuirii...se lucreaza pe zidarie din caramida [1]	mp	93.45		
9	CF06B1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 cm;	mp	93.45		
10	RPCJ06A#	Reparare tencuieli interioare in jurul toc. si perv. cu m...25-t(var cim),cu spaleti drepti lat<15cm	m	154.00		
11	CF03C01+ [1]	Mortar var - ciment M25 - T aplicat manual, pentru...stratul de tinci (0,4cm) [1]	mp	116.55		
11	20027682	Mortar pt. tencuieli fine - TINCI	kg	582.75		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	CE10XC	Glafuri si copertine din tabla zn de 0,5cm pe un strat carton bit.cu lat.desfas.intre 30-50 cm	m	43.00	
13	RCSR08A%	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist.	mp	116.55	
13	20011253	Vopsea lavabila pentru exterior	kg	52.45	
14	RCSP16C% [1]	Montat panou imprejmuire cu panou metalic	mp	9.96	
14	2700233	Panou gard confectionat conform proiect	mp	9.96	
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

OBIECTUL: IMPREJMUIRE

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5904768 Aliaj de lipit staniu- plumb lp37	kg	2.15				
2	6202894 Apa	mc	0.47				
3	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.48				
4	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.91				
5	3707635 Banda laminata din otel	kg	6.45				
6	20019267 Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	1.03				
7	5893892 Bolt tornado, cartus si piulita	buc	172.00				
8	7306661 Bumbac de sters	kg	3.50				
9	2301628 Caramizi GVP 290 x 240 x 188 mm calitatea A, s5185	buc	34.50				
10	2612455 Carton bitumat sau impisilitura fibre de sticla bitumata	mp	21.50				
11	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	130.83				
12	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	113.96				
13	5901194 Electrode sud.otel s 1125/2 e43.2 D = 3,25mm inv. r1.2	kg	0.01				
14	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	0.03				
15	2948050 Ghermele carbolinizate	buc	1.50				
16	6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	5.83				
17	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	6.41				
18	8000277 Material marunt	%					
19	7360693 Material marunt (var,nisip,ciment,cuie,apa tare)	%					
20	2101133 Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	0.06				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
21	20027682 Mortar pt. tencuieli fine - TINCI	kg	582.75				
22	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0.65				
23	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.75				
24	2700233 Panou gard confectionat conform proiect	mp	9.96				
25	3642419 Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1	kg	79.55				
26	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.24				
27	20011253 Vopsea lavabila pentru exterior	kg	52.45				
28	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.70				
TOTAL		lei					
TOTAL		euro					

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: – REABILITARE CONSTRUCTIE SI
IMPREJMUIRE LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: IMPREJMUIRE

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	13 Betonist	10.40			
2	21842 Lacatus mecanic intr.rep. 42	12.05			
3	30231 Miner suprafata	2.10			
4	100 Muncitor calificat	46.73			
5	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	0.98			
6	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	18.20			
7	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	19.51			
8	20000002 Muncitor deservire	3.15			
9	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	40.80			
10	229921 Muncitor deservire c-tii masini	1.32			
11	49 Muncitor necalificat	29.25			
12	19600 Sapator	3.10			
13	61 Tinichigiu	40.85			
14	13451 Zidar	204.66			
15	20000123 Zidar-rosar tencuitor	17.83			
16	1344C Zidar-rosar tencuitor 4	2.20			
17	13342 Zugrav vopsitor 42	62.94			
	Total ore manopera:	516.07			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Ofertant

OBIECTIV: – REABILITARE CONSTRUCTIE SI
IMPREJMUIRE LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: IMPREJMUIRE

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	0.56		
2	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica) 15-28kw	0.30		
3	6702 Macara de fereastră 0,15tf	6.41		
4	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0.15		
5	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0.15		
6	2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min	0.28		
7	382H Polizor cu disc abraziv	0.15		
8	20000053 Vibrator cu butelie	0.60		
	Total ore utilaje:	8.60		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Ofertant

TERASA DISCOVERITA FARA VALORI

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: _____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

OBIECTUL: TERASA DESCOPERITA CLADIRE BIROURI

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE

IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

10-Jul-25

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSB28A%	Demolarea betoanelor vechi, manual,fundatii si elevatii cu dozaj pana la 150kg/mc ciment	mc	13.00		
2	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	23.40		
3	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	3.50		
4	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	3.00		
4	2100902	Beton C30/37 (B500)	mc	3.02		
5	CB03XB	Cofraje din panouri refoi.cu placaj de 15cm pt.turn.bet.in elevatii ziduri drepte pina la 6 m inal.	mp	15.00		
6	RPCXB01A	Preparat si turnat beton simplu...la fundatii,elevatii etc.	mc	1.50		
7	TE01A5	Armaturi pentru beton armate in fund. Sau elevatii infil. Slabe apa cond....usoare pc52 d=16,5-20mm.	kg	135.00		
8	RCSA06B% [1]	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat [1]	mc	1.50		
9	IFB09B2 [2]	Strat drenant din balast, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm [2]	mp	6.45		
10	IZB01A1 [1]	Protectii cu folie PVC	mp	6.45		
11	CG08XA	Pardoseli din beton sau mortar,turnat pe loc b100,grosime 10 cm,in cimp continuu,driscuite	mp	6.45		
12	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	6.45		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	CF06B1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 cm;	mp	3.00	
14	CG08XA-01 asimilat	Pardoseli din sapa, turnat pe loc, grosime medie 5 cm, in cimp continuu, driscuite mecanic	mp	6.45	
15	CIB07B1+	Hidroizolatie pe baza de ciment si polimeri ptr. int./ext., impermeabila, flexibila, fara solventi, permeabila la vapori- aplicat pe suport absorbant	mp	6.45	
16	CG11A1 [3]	Pardoseli exterioare din placi din gresie ceramica	mp	9.45	
16	2419336	Placa gresie mapisa 33.3x33.3 latina 1-ve	mp	9.73	
17	CG12A1 [1]	Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate adeziv inclusiv curatarea si spalarea	m	8.00	
17	2419336	Placa gresie mapisa 33.3x33.3 latina 1-ve	mp	0.80	
18	RCSL03B# asimilat [1]	Trepte+contratrept.la scari prefabr,mozaicate,placi marm,incl.frec.,ceruire,lustr.str.sup.m10 0,gr=3cm (montat gresie la trepte) [1]	m	9.00	
18	2419336	Placa gresie mapisa 33.3x33.3 latina 1-ve	mp	9.27	
19	IFB09D3	Strat drenant din pietris, avand grosimea dupa compactare de : 20 cm	mp	12.03	
20	IZB01A1 [1]	Protectii cu folie PVC	mp	12.03	
21	DD03A# [1]	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile [1]	mp	7.33	
21	20019267	Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	1.13	
22	CO01A1 [2]	Trotuar din beton simplu turnat pe loc [1]	mp	4.70	
22	20019267	Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	0.57	
23	TSH09A1 [2]	Asternere gazon ruilou	mp	5.00	
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	CF06B1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 cm;	mp	3.00	
14	CG08XA-01 asimilat	Pardoseli din sapa, turnat pe loc, grosime medie 5 cm, in cimp continuu, driscuite mecanic	mp	6.45	
15	CIB07B1+	Hidroizolatie pe baza de ciment si polimeri ptr. int./ext., impermeabila, flexibila, fara solventi, permeabila la vapori- aplicat pe suport absorbant	mp	6.45	
16	CG11A1 [3]	Pardoseli exterioare din placi din gresie ceramica	mp	9.45	
16	2419336	Placa gresie mapisa 33.3x33.3 latina 1-ve	mp	9.73	
17	CG12A1 [1]	Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate adeziv inclusiv curatarea si spalarea	m	8.00	
17	2419336	Placa gresie mapisa 33.3x33.3 latina 1-ve	mp	0.80	
18	RCSL03B# asimilat [1]	Trepte+contratrept.la scari prefabr,mozaicate,placi marm,incl.frec.,ceruire,lustr.str.sup.m10 0,gr=3cm (montat gresie la trepte) [1]	m	9.00	
18	2419336	Placa gresie mapisa 33.3x33.3 latina 1-ve	mp	9.27	
19	IFB09D3	Strat drenant din pietris, avand grosimea dupa compactare de : 20 cm	mp	12.03	
20	IZB01A1 [1]	Protectii cu folie PVC	mp	12.03	
21	DD03A# [1]	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile [1]	mp	7.33	
21	20019267	Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	1.13	
22	CO01A1 [2]	Trotuar din beton simplu turnat pe loc [1]	mp	4.70	
22	20019267	Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	0.57	
23	TSH09A1 [2]	Asternere gazon rulou	mp	5.00	

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant

OBIECTIV: – REABILITARE CONSTRUCTIE SI
IMPREJMUIRE LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: TERASA DESCOPERITA CLADIRE BIROURI

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20013092 Adeziv gresie si faianta DEKOFIX C1	kg	40.00				
2	20029161 Adeziv lipire banda de etansare cu Hidroizolatie pe baza de ciment si polimeri, Baunit Baumacol PROTECT	kg	3.23				
3	20029146 Amorsa ptr. suporturi absorbante, fara solventi, Baunit Grund, culoare alba	kg	0.97				
4	6202894 Apa	mc	1.11				
5	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	2.46				
6	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.85				
7	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	0.66				
8	2200381 Balast sortat spalat de rau 0-70 mm	mc	2.03				
9	20029158 Banda de etansare elastica, armata cu plasa, impermeabila, rezistenta chimic, Baunit Baumacol STRAP, role 50mL	m	1.61				
10	2100902 Beton C30/37 (B500)	mc	3.02				
11	20019267 Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	1.70				
12	2600816 Carton bitumat strat acop nisip ca300 130cmx20m s 138	mp	4.26				
13	6102023 Chit alb (544 bright white) pentru rosturi laticrete I500	kg	2.93				
14	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	4.20				
15	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	217.50				
16	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	272.19				
17	7315789 Decofrol	kg	1.80				
18	7106296 Distantier din material plastic	buc	0.36				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
19	2960448 Dulapi de rasinoase	mc	0.02				
20	6716778 Folie de poliet. tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	19.40				
21	20029148 Grund rapid de aderenta, ptr. suporturi Neabsorbante, int. si ext., fara solventi, Baunit SuperGRUND, culoare galbena	kg	0.97				
22	20029157 Hidroizolatie pe baza de ciment si polimeri ptr. Int. si ext., impermeabila, flexibila, fara solventi, permeabila la vapori, Baunit Baumacol PROTECT, 20 kg/amb	kg	12.90				
23	2958990 Lemn de foc foioase tari 1m livrabil din depozit	kg	0.40				
24	2960539 Lemn rotund de rasinoase	mc	0.02				
25	20010013 Material marunt	%					
26	8000277 Material marunt	%					
27	7360708 Material marunt (materiale de asamblare)	%					
28	2101151 Mortar adeziv pentru gresie si faianta griggio cercol f17	kg	97.92				
29	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.70				
30	2206220 Nisip sortat nespalat	mc	1.04				
31	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0.02				
32	2000614 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 20mm	kg	137.70				
33	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	0.01				
34	6432607 Panou mare strat termoizol placii pfl bituminate barem	mc	0.00				
35	2960723 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	mp	1.65				
36	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	2.47				
37	2206177 Pietris ciuruit spalat, sortat	mc	0.39				
38	2419336 Placa gresie mapisa 33.3x33.3 latina 1-ve	mp	19.80				
39	2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	0.52				
40	7800796 Profil de dilatare	m	1.76				
41	5768531 Rulou de gazon	mp	1.98				
42	2960486 Scindura de rasinoase	mc	0.02				
43	2903153 Scindura rasinoase geluite 10-20x80-120	m	0.94				
44	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	2.12				
45	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.00				
TOTAL		lei					

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
TOTAL		euro					

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

OBIECTUL: TERASA DESCOPERITA CLADIRE BIROURI

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	11.40			
2	10232 Betonist 32	80.60			
3	10250 Betonist 5	2.79			
4	18 Dulgher	12.00			
5	10721 Dulgher constructii	0.48			
6	10900 Faianțar	2.71			
7	11141 Fierar beton	5.23			
8	12421 Izolator lucrari antiacide	7.21			
9	40441 Miner in subteran	5.19			
10	48 Mozaicar	19.96			
11	100 Muncitor calificat	31.05			
12	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	0.65			
13	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	49.79			
14	49931 Muncitor deservire	0.06			
15	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
16	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	16.46			
17	49 Muncitor necalificat	13.52			
18	12821 Pavator	1.74			
19	90321 Peisagist	5.00			
20	12911 Pietrar	11.02			
21	19621 Sapator	9.28			
22	13451 Zidar	3.42			
Total ore manopera:		289.54			
TOTAL		lei			
TOTAL		euro			

Ofertant

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE
OBIECTUL: TERASA DESCOPERITA CLADIRE BIROURI
STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE
Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS
Proiectant: VOLUM PROIECT SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.23		
2	1426 Betoniera cu amestec forat 101-250 l	0.77		
3	3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	0.45		
4	7612 Longrina metalica 3m	34.38		
5	6702 Macara de fereastră 0,15tf	1.95		
6	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0.81		
7	4018 Placa vibratoare cu motor ardere interna de 4cp 130kgf	0.08		
8	3719 Vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw	1.13		
9	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	2.25		
Total ore utilaje:		42.04		
TOTAL		lei		
TOTAL		euro		

Ofertant

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: _____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

OBIECTUL: TERASA DESCOPERITA CLADIRE BIROURI

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE

IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

10-Jul-25

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	23.40				
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

61

DIVERSE CONFECTII METALICE FARA VALORI

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: _____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

OBIECTUL: DIVERSE CONFECTII METALICE

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

10-Jul-25

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK16A1 [1]	Porti metalice rame din otel si plasa metalica sau tabla inclusiv accesoriile		mp	4.60		
1	8000598	Usa (poarta) met - conform specificatii		mp	4.60		
2	CO06B-3# [1]	Imprejmuiri cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici		m	4.00		
2	2700230	Panou gard conform specificatii		buc	2.00		
2	200112630	Stalp gard H = 2m 100x100x6mm		buc	5.00		
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: - REABILITARE CONSTRUCTIE SI
IMPREJMUIRE LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

Proiect: _____ nr: ____

OBIECTUL: DIVERSE CONFECTII METALICE

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	3700340 Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3x25 mm OL 37-1n	kg	1.92				
2	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	39.52				
3	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.17				
4	2700230 Panou gard conform specificatii	buc	2.00				
5	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	0.16				
6	200112630 Stalp gard H = 2m 100x100x6mm	buc	5.00				
7	8000598 Usa (poarta) met - conform specificatii	mp	4.60				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

Ofertant

OBIECTIV: – REABILITARE CONSTRUCTIE SI
IMPREJMUIRE LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: DIVERSE CONFECTII METALICE

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10241 Betonist	1.00			
2	21441 Lacatus constructii metalice	5.24			
3	12531 Montator prefabricate beton	3.68			
4	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0.55			
5	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	0.72			
	Total ore manopera:	11.20			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE
OBIECTUL: DIVERSE CONFECTII METALICE
STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE
Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS
Proiectant: VOLUM PROIECT SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	0.12		
	Total ore utilaje:	0.12		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

ORGANIZARE DE SANTIER FARA VALORI

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIS

Proiectant: VOLUM PROIECT SRL

Executant: _____

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

10-Jul-25

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	4065	UT00001 - Chirie container de tip vestiar	zile	90.00		
2	7613	UT00002 - Chirie container de tip grup sanitar	zile	90.00		
3	7614	UT00003 - Chirie container de tip depozitare materiale	zile	90.00		
4	7333200	Pichet PSI echipare minimala (panou si unelte PSI), echipat cu: suporti cange, suport rola furtun, cange PSi, lopata cu coada, cazma, galeta 10 litri, topor-tarnacop	buc	1.00		
5	7333236	Stingator tip P6	buc	1.00		
6	RPDD03A#	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	mc	6.00		
6	20019267	Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	6.18		
7	CO07B1 [1]	Imprejmuiri pentru Organizarea santierului fixata pe stalpi metalici cu 1naltimea max. de 2,05 m	m	25.00		
8	CK16A1	Porti metalice rame din otel profilat si cu impletitura de sarma zincata inclusiv accesorile	mp	8.00		
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE
OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER
STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE
Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS
Proiectant: VOLUM PROIECT SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.89				
2	2100919 Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.60				
3	20019267 Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	6.18				
4	2600816 Carton bitumat strat acop nisip ca300 130cmx20m s 138	mp	3.49				
5	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	0.80				
6	8000277 Material marunt	%					
7	3064291 Material marunt	%					
8	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.58				
9	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	0.04				
10	6432607 Panou mare strat termoizol placi pfl bituminate barem	mc	0.00				
11	7333200 Pichet PSI echipare minimala (panou si unelte PSI), echipat cu: suporti cange, suport rola furtun, cange PSI, lopata cu coada, cazma, galeta 10 litri, topor-tarnacop	buc	1.00				
12	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	32.00				
13	7336525 Plasa pentru imprejmuirea Organizarii santierului	mp	50.00				
14	6306406 Poarta metalica provizorie pentru Organizarea santierului. Inclusiv stalpii metalici, balamale si inchizator cu cheie	mp	8.00				
15	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s	kg	0.14				
16	7333236 Stingator tip P6	buc	1.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
17	5820338 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 80 gr. 4.8 s	buc	32.00				
18	6301822 Teava pt imprejmuirea Organizarii santierului	m	27.50				
TOTAL		lei					
TOTAL		euro					

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

2/10

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE

OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER
STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE
Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIS
Proiectant: VOLUM PROIECT SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10250 Betonist 5	13.50			
2	10711 Dulgher constructii	17.00			
3	21411 Lacatus constructii metalice	9.12			
4	12511 Montator prefabricate beton	5.50			
5	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	9.60			
6	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0.96			
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	4.00			
8	19621 Sapator	4.25			
9	13331 Zugrav vopsitor	0.72			
	Total ore manopera:	64.65			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

71

OBIECTIV: REABILITARE CONSTRUCTIE SI IMPREJMUIRE Proiect: _____ nr: ____
 LA B.C.P.I. SANNICOLAU MARE
OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER
STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE
Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRUC SI PUBLICITATE
 IMOBILIARA TIMIS
Proiectant: VOLUM PROIECT SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

10-Jul-25

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.19		
2	7612 Longrina metalica 3m	28.14		
3	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650- 700kgf	0.81		
4	4065 UT00001 - Chirie container de tip vestiar	90.00		
5	7613 UT00002 - Chirie container de tip grup sanitar	90.00		
6	7614 UT00003 - Chirie container de tip depozitare materiale	90.00		
	Total ore utilaje:	29.14		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Ofertant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

72